

ARMADURAS DE TENDEL Y COMPLEMENTOS



FISUFOR®

FISUFOR® es una armadura de tendel prefabricada. Su función es controlar la fisuración puntual en las fábricas. Está formada por dos alambres longitudinales paralelos que se unen por medio de un alambre central. El alambre central está conformado en forma de estructura cerchada y soldado en el mismo plano por la cara interior de los alambres longitudinales. Por lo tanto, no existe superposición de los alambres longitudinales y transversales

Designación	LADRILLO	ANCH. EN mm	LONG. EN mm	∅ ALAMBRE L.	∅ ALAMBRE T.	UD. PAQUETE
FISUFOR 4080Z	Macizo Super macizo M.Acústico	80	3,05	4	3,7	25
FISUFOR 4100Z	Termoarcilla 14	100	3,05	4	3,7	25
FISUFOR 4150Z	Termoarcilla 19	150	3,05	4	3,7	25
FISUFOR 4200Z	Termoarcilla 24	200	3,05	4	3,7	25
FISUFOR 5250Z	Termoarcilla 29	250	3,05	5	3,7	25

FISUFOR® PLUG

La armadura FISUFOR® PLUG es una armadura de tendel prefabricada autosolapable. Puede ser usada tanto para control homogéneo de fisuración como para un uso estructural. La geometría de los extremos de la armadura permite el solape sin manipulación.

Designación	LADRILLO	ANCH. EN mm	LONG. EN mm	∅ ALAMBRE L.	∅ ALAMBRE T.	UD. PAQUETE
FISUFOR PLUG 4075Z	Macizo Super macizo M.Acústico	75	3,05	3,7	3	25
FISUFOR PLUG 4100Z	Termoarcilla 14	100	3,05	3,7	3	25
FISUFOR PLUG 4160Z	Termoarcilla 19	160	3,05	3,7	3	25
FISUFOR PLUG 4200Z	Termoarcilla 24-29	200	3,05	3,7	3	25

COMPLEMENTOS

Fisuanc PR	Unión rígida que no permite movimiento entre fábrica y estructura. Se coloca al frente del pilar.	162X19mm	10,40kg	250ud/caja
Fisuanc PL	Unión rígida que no permite movimiento entre fábrica y estructura. Se coloca en el lateral de los pilares.	108/150mm	8,20/11,10kg	250ud/caja
Fisuanc F 1/2/3/4	Permiten libertad de movimiento en las dos direcciones contenidas en el plano del muro (Omega+Hembrilla)	80/130/ 180/200mm	18,10/21,70/ 24,90/23,50kg	200ud/caja